VERLAG DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby: **Cyklostezka č,2 úsek Chotěvice, Amerika - Hostinné**	Doba výstavby:	Objednatel:	
Druh stavby: Oplocení z betonových dílců -	Začátek výstavby: 23.10.2023	Projektant:	
Lokalita: Hostinné	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	Datum zpracování: 23.10.2023	Zpracoval:	

č.	Dotace	Kód	Základní popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)		Ostatní náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Práce	Materiál		Celkem	Celkem
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**516,86**	**516,86**		**0,0000**
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	1,922	224,51	0,00	431,51	431,51	0,0000	0,0000
2		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	1,922	44,41	0,00	85,36	85,36	0,0000	0,0000
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**2 654,85**	**2 654,85**		**0,0000**
3		131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	11,718	159,49	0,00	1 868,90	1 868,90	0,0000	0,0000
4		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	11,718	28,40	0,00	332,79	332,79	0,0000	0,0000
5		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	0,9	299,50	0,00	269,55	269,55	0,0000	0,0000
6		132201119R00	Příp.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	0,9	204,00	0,00	183,60	183,60	0,0000	0,0000
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**2 602,66**	**2 602,66**		**0,0000**
7		162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	14,54	179,00	0,00	2 602,66	2 602,66	0,0000	0,0000
		17	**Konstrukce ze zemin**				**0,00**	**11 440,07**	**11 440,07**		**0,0000**
8		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	14,54	18,80	0,00	273,35	273,35	0,0000	0,0000
9		171101112R00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skladkovné)	t	23,264	480,00	0,00	11 166,72	11 166,72	0,0000	0,0000
		27	**Základy**				**42 939,76**	**5 450,74**	**48 390,50**		**37,6052**
10		271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,922	2 050,00	2 775,54	1 164,56	3 940,10	2,1600	4,1515
11		274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,945	3 355,00	2 864,76	305,72	3 170,48	2,5250	2,3861
12		275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	12,304	3 355,00	37 299,45	3 980,47	41 279,92	2,5250	31,0676
		34	**Stěny a příčky**				**25 452,72**	**102 110,26**	**127 563,00**		**91,6383**
13		348273111R00	Plotová zeď z desek jednostranný pískovec štípaný 200x50x4,5	kus	110	800,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,2627	28,8948

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.

14		348321117R00	Plotový sloupek průběžný, štípaný pískovec, výška 2m	kus	24	1 250,00	25 452,72	4 547,28	30 000,00	2,5250	60,6000
15		348351222R00	Plotový sloupek rohový, štípaný pískovec, výška 2m	kus	2	956,50	0,00	1 913,00	1 913,00	0,0000	0,0000
16		348351121R00	Plotový sloupek koncový, štípaný pískovec, výška 2m	kus	6	1 275,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,0000	0,0000
17		348361215R00	Pand na vrátka vkladaný do ložných spár plotového sloupku	kus	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0461	2,0922
18		348351112R00	Doraz zámku vkladaný do ložných spár plotového sloupku	kus	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0372	0,0372
19		348181111R00	D+M posuvná brána š. 3 m, v. 2 m + kovaná	m2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0431	0,0000
20		348185111R00	D+M branka š. 1,6m, v. 2 m.	m2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0219	0,0000
21		348185211R00	Přípojka elektro pro pohon brán vč. výkopu a chráničky	m	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
22		348121121R00	Doplnění rozvaděče pro pohon brány	soub	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0070	0,0070
23		348121122R00	D+M elektrophon brány do 400kg vč. příslušenství	soub	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0070	0,0070
		96	**Bourání konstrukcí**				**69,31**	**430,69**	**500,00**		**0,3753**
24		966077131R00	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	soub	1	500,00	69,31	430,69	500,00	0,3753	0,3753
		99	**Přesun hmot**				**0,00**	**45 625,50**	**45 625,50**		**0,3338**
25		992124123R00	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	71,251	500,00	0,00	35 625,50	35 625,50	0,0046	0,3292
26		992124113R00	Manipulační poplatek rozvoz betonových plotů +balné + skládání	soub	1	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,0046	0,0046

Celkové náklady 239 293,44 Kč

Cena je uvedená bez DPH.

Copyright © 2023 Verlag Dashöfer, s.r.o.